
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

,

NAZWA INWESTYCJI : al. Gen. J. Hallera 17, 80-401 Gdańsk
INWESTOR : Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2; Gdańsk, ul. Al. Gen. J. Hellera 17

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : aktualizacja cenowa: Bartłomiej Siekierkowski

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Instalacja teletechniczna	1	27
1.1	Instalacja oddymiania	1	19
1.2	Instalacja LAN	20	27

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar
1		Instalacja teletechniczna		
1.1		Instalacja oddymiania		
1 d.1. 1	KNR AL-01 0101-01	Centrala oddymiania	szt.	1,000
2 d.1. 1	KNR AL-01 0101-01	Centrala pożarowa	szt.	1,000
3 d.1. 1	KNR AL-01 0101-01	Montaż centrali pogodowej - MCR P054	szt.	5,000
4 d.1. 1	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - czujka optyczna	szt.	5,000
5 d.1. 1	KNR AL-01 0403-01	Montaż gniazd pożarowych	szt.	5,000
6 d.1. 1	KNR AL-01 0401-01	Montaż przycisku oddymiania	szt.	4,000
7 d.1. 1	KNR AL-01 0401-01	Montaż przycisku oddymiania z sygnalizacją otwarte - zamknięte	szt.	1,000
8 d.1. 1	KNR AL-01 0401-01	Montaż przycisku przewietrzania	szt.	1,000
9 d.1. 1	KNR AL-01 0404-06	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów - siłownik ząbkowaty z puszką PIP2A	szt.	2,000
10 d.1. 1	KNR AL-01 0404-06	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów - siłownik łańcuchowy tandemowy z puszką przyłączeniową PIP 2A	kpl	2,000
11 d.1. 1	KNR AL-01 0404-06	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów - napęd drzwi	szt	4,000
12 d.1. 1	KNNR 5 0209-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach - przewód HDGs 3x2,5mm2	m	50,000
13 d.1. 1	KNNR 5 0209-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach - przewód HDGs 2x1,5mm2	m	95,000
14 d.1. 1	KNNR 5 0209-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach - przewód HDGs 2x2,5mm2	m	100,000
15 d.1. 1	KNNR 5 0209-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach - do instalacji PPOŻ	m	550,000
16 d.1. 1	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt.	1,000
17 d.1. 1	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt.	2,000
18 d.1. 1	KNR 5-06 1605-04	Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek na betonie - puszka PIP 2A	szt.	2,000
19 d.1. 1		pomiary i uruchomienie instalacji oddymiania z instalacją przeciwpożarową	kpl	1,000
1.2		Instalacja LAN		
20 d.1. 2	KNNR 5 0404-04	Montaż szafy RACK PPD1 wraz z potrzebnym wyposażeniem	kpl	1,000
21 d.1. 2	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera tubowa, 2.8-12 mm obiektyw	szt.	6,000
22 d.1. 2	KNNR 5 0306-02	Montaż gniazd pojedynczych RJ45	szt	4,000
23 d.1. 2	KNNR 5 0306-02	Montaż gniazd podwójnych RJ45	szt	24,000
24 d.1. 2	KNNR 5 0306-02	Montaż gniazd końcowych RJ45, punkty dostępowe	szt	8,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar
25 d.1. 2	KNNR 5 0209-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - przewód ekranowany kat. 6A	m	1100,000
26 d.1. 2	KNNR 5 0209-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - światłowód FO U-DQ 12J SM	m	130,000
27 d.1. 2		Pomiar i uruchomienie instalacji LAN	kpl	1,000