
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

,

NAZWA INWESTYCJI : al. Gen. J. Hallera 17, 80-401 Gdańsk
INWESTOR : Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2; Gdańsk, ul. Al. Gen. J. Hellera 17
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : aktualizacja cenowa: Bartłomiej Siekierkowski

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Instalacja teletechniczna				
1.1		Instalacja oddymiania				
1 d.1. 1	KNR AL-01 0101-01	Centrala oddymiania	szt.	1,000	0,000	0,00
2 d.1. 1	KNR AL-01 0101-01	Centrala pożarowa	szt.	1,000	0,000	0,00
3 d.1. 1	KNR AL-01 0101-01	Montaż centrali pogodowej - MCR P054	szt.	5,000	0,000	0,00
4 d.1. 1	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - czujka optyczna	szt.	5,000	0,000	0,00
5 d.1. 1	KNR AL-01 0403-01	Montaż gniazd pożarowych	szt.	5,000	0,000	0,00
6 d.1. 1	KNR AL-01 0401-01	Montaż przycisku oddymiania	szt.	4,000	0,000	0,00
7 d.1. 1	KNR AL-01 0401-01	Montaż przycisku oddymiania z sygnalizacją otwarte - zamknięte	szt.	1,000	0,000	0,00
8 d.1. 1	KNR AL-01 0401-01	Montaż przycisku przewietrzania	szt.	1,000	0,000	0,00
9 d.1. 1	KNR AL-01 0404-06	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów - siłownik ząbkowaty z puszką PIP2A	szt.	2,000	0,000	0,00
10 d.1. 1	KNR AL-01 0404-06	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów - siłownik łańcuchowy tandemowy z puszką przyłączeniową PIP 2A	kpl	2,000	0,000	0,00
11 d.1. 1	KNR AL-01 0404-06	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów - napęd drzwi	szt	4,000	0,000	0,00
12 d.1. 1	KNNR 5 0209-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach - przewód HDGs 3x2,5mm2	m	50,000	0,000	0,00
13 d.1. 1	KNNR 5 0209-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach - przewód HDGs 2x1,5mm2	m	95,000	0,000	0,00
14 d.1. 1	KNNR 5 0209-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach - przewód HDGs 2x2,5mm2	m	100,000	0,000	0,00
15 d.1. 1	KNNR 5 0209-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach - do instalacji PPOŻ	m	550,000	0,000	0,00
16 d.1. 1	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt.	1,000	0,000	0,00
17 d.1. 1	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt.	2,000	0,000	0,00
18 d.1. 1	KNR 5-06 1605-04	Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek na betonie - puszka PIP 2A	szt.	2,000	0,000	0,00
19 d.1. 1		pomiary i uruchomienie instalacji oddymiania z instalacją przeciwpożarową	kpl	1,000	0,000	0,00
Razem dział: Instalacja oddymiania						0,00
1.2		Instalacja LAN				
20 d.1. 2	KNNR 5 0404-04	Montaż szafy RACK PPD1 wraz z niezbędnym wyposażeniem	kpl	1,000	0,000	0,00
21 d.1. 2	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera tubowa, 2.8-12 mm obiektyw	szt.	6,000	0,000	0,00
22 d.1. 2	KNNR 5 0306-02	Montaż gniazd pojedynczych RJ45	szt	4,000	0,000	0,00
23 d.1. 2	KNNR 5 0306-02	Montaż gniazd podwójnych RJ45	szt	24,000	0,000	0,00

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1. 2	KNNR 5 0306-02	Montaż gniazd końcowych RJ45, punkty dostępne	szt	8,000	0,000	0,00
25 d.1. 2	KNNR 5 0209-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - przewód ekranowany kat. 6A	m	1100,000	0,000	0,00
26 d.1. 2	KNNR 5 0209-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - światłowód FO U-DQ 12J SM	m	130,000	0,000	0,00
27 d.1. 2		Pomiar i uruchomienie instalacji LAN	kpl	1,000	0,000	0,00
Razem dział: Instalacja LAN						0,00
Razem dział: Instalacja teletechniczna						0,00